



UWAGI DOT. OGRZEWANIA

- * centralę wyposażać w węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy)
- * na zewnątrz montować rury stalowe wypełnione glikolem
- * zasilanie dla centrali wentylacyjnej
- * powrót dla centrali wentylacyjnej

UWAGI I OZNACZENIA DOT. CHŁODZENIA:

- * jednostkę zewnętrzną montować za pomocą wsporników modułowych z podkładkami antywibracyjnymi,
- * dokładne rozmieszczenie jednostek wewnętrznych wykonać w porozumieniu z osobami zajmującymi się montażem sufitu podwieszanego,
- * konstrukcję pod jednostki zewnętrzne wykonać bezpośrednio na budowie,
- * podłączenie instalacji rurowej wykonać z rur miedzianych izolowanych,
- * w każdym chłodzonym pomieszczeniu zamontować sterownik przewodowy,
- * rury miedziane prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po ścianach obudowane płytą g-k
- * instalacja chłodzenia

UWAGI DOT. WENTYLACJI:

- * Wszystkie kanały wentylacji (na zewnątrz) należy izolować matami z folią aluminiową gr 80mm typu np. VENTILAM ALU produkcji ISOVER,
- * Wszystkie kanały wentylacji na zewnątrz należy zabezpieczyć blachą stalową ocynkowaną,
- * Do rozprowadzenia powietrza stosować kanały ocynkowane typu spiral,
- * Do nagrzewnic wentylacyjnych doprowadzić zasilanie z węzła ciepłego,
- * 600/400- wysokość kanałów/ szerokość kanałów
- * instalacja nawiewna
- * instalacja wywiewna

	Nr zlec.	09/2018	Nr rys.	8/is	Skala	1:70
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"					
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21					
Identyfikator	Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21					
Inwestor	POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33					
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Instalacje sanitarne	mgr inż. Krystian Menet		ZAP/0088/POOS/10			
Instalacje sanit. sprawdzający	mgr inż. Sławomir Wolny		WKP/0213/PWOS/15			
Asystent	inż. Tomasz Nowak		WKP/0156/ZZOS/16			
Nazwa rysunku	Rzut połaci dachu. Instalacja wentylacji, chłodzenia i c.o.			Branża		Data
				INSTALACJE SANITARNE		sierpień 2018